

OBRA: EXECUÇÃO DE PÁTIOS PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA COF

Data do Reajuste: fev/2026

Pátios SEM Cobertura: 10 un

Fonte

SINAPI - 02/2026 - Pernambuco

ORSE - 01/2026 - Sergipe

Encargos Sociais

Tipo: Não Desonerado

Horista: 113,84%

Monsalista: 70,11%

BDI

SERV %:

DIF SERV %:

FORN %:

ESTADO PERNAMBUCO

Proc 59501.000171/20

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA

| Item   | Código    | Fonte    | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Und    | Quant.   | Quant. Repetição | Custo Unit | Valor Unit com BDI | Valor Total | Valor Unit com BDI e com DESCONTO | Valor Total com DESCONTO | Peso (%) |
|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 1.0    |           |          | PÁTIO MULTIUSO                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.1    |           |          | PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.1.1  | S-COD-001 | CODEVASF | PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT" - PÁTIO SEM COBERTURA                                                                                                                                                                                   | UN     | 1,00     | 1,00             |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.1.2  | S-COD-011 | CODEVASF | SONDAGEM A PERCUSSÃO                                                                                                                                                                                                                   | M      | 40,00    | 400,00           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.1.3  | S-COD-002 | CODEVASF | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO                                                                                                                                                                                              | M²     | 1.200,00 | 12.000,00        |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.1.4  | S-COD-003 | CODEVASF | CADEIA DE PROJETO EXECUTIVO AO LOCAL E "AS BUILT" - PÁTIO SEM COBERTURA (REPETIÇÃO)                                                                                                                                                    | UN     | 0,00     | 9,00             |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2    |           |          | IMPLANTAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                              |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.1  | S-COD-006 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO/SMOBILIZAÇÃO - PÁTIO SEM COBERTURA                                                                                                                                                                                         | UN     | 2,00     | 20,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.2  | S-COD-007 | CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO - PÁTIO SEM COBERTURA                                                                                                                                                                     | GLOBAL | 1,00     | 10,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.3  | 103689    | SINAPI   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA                                                                                                                                                | M²     | 6,48     | 64,80            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.4  | 101509-A  | SINAPI   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)                                                                                                  | UN     | 1,00     | 10,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.5  | FNDE 03   | FNDE     | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO                                                                                                                                                                                                    | UN     | 1,00     | 10,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.6  | 93212     | SINAPI   | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO                                                                                                                           | M²     | 3,60     | 36,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.7  | 93207     | SINAPI   | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS                                                                                                                       | M²     | 6,00     | 60,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.8  | 93584     | SINAPI   | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO                                                                                                                                        | M²     | 6,00     | 60,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.9  | 99059     | SINAPI   | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES                                                                                                                         | M      | 140,00   | 1.400,00         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.10 | 20044     | SBC      | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X, H = 2,20 M                                                                                                                                                                            | M      | 140,00   | 1.400,00         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.11 | 98525     | SINAPI   | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS                                                                                                       | M²     | 1.200,00 | 12.000,00        |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.12 | 100576    | SINAPI   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS                                                                                                                     | M³     | 1.200,00 | 12.000,00        |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.13 | 96386     | SINAPI   | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE                                                     | M³     | 240,00   | 2.400,00         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.2.14 | 6081      | SINAPI   | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)                                                                                                                                                                        | M³     | 312,00   | 3.120,00         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3    |           |          | FUNDADAÇÃO E ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.1  | 96523     | SINAPI   | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS)                                                                                                                                     | M³     | 22,10    | 221,00           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.2  | 96527     | SINAPI   | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS)                                                                                                                                   | M³     | 10,79    | 107,90           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.3  | 11636     | ORSE     | FÓRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                            | M²     | 121,36   | 1.213,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.4  | 96619     | SINAPI   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM                                                                                                                                                | M²     | 37,85    | 378,50           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.5  | 92759     | SINAPI   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 E 5,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                   | KG     | 59,47    | 594,70           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.6  | 92761     | SINAPI   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                           | KG     | 357,26   | 3.572,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.7  | 92762     | SINAPI   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                        | KG     | 252,34   | 2.523,40         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.8  | 94965     | SINAPI   | CONCRETO FCK + 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L                                                                                                          | M³     | 10,91    | 109,10           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.9  | 11488     | ORSE     | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA INFRAESTRUTURA                                                                                                                                 | M³     | 10,91    | 109,10           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.10 | 98557     | SINAPI   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS, AF. 09/2023                                                                                                                                                            | M²     | 77,09    | 770,90           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.3.11 | 96995     | SINAPI   | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE                                                                                                                                                                                                   | M³     | 23,01    | 230,10           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4    |           |          | PISO DO PÁTIO                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4.1  | 96622     | SINAPI   | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM"                                                                                                                                                | M³     | 30,88    | 308,80           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4.2  | 97087     | SINAPI   | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA                                                                                                                                       | M²     | 617,61   | 6.176,10         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4.3  | 94994-A   | SINAPI   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO JUNTA SERRADA, DIMENSÕES 6X60MM, COM                                                       | M²     | 632,93   | 6.329,30         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4.4  | 12788-A   | ORSE     | PREENCHIMENTO DE MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO                                                                                                                                             | M      | 659,54   | 6.595,40         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4.5  | 97097     | SINAPI   | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA                                                                                                                                                  | M²     | 632,93   | 6.329,30         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.4.6  | 102491    | SINAPI   | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR                                                                                                                                               | M²     | 632,93   | 6.329,30         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5    |           |          | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (FECHAMENTO)                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.1  | 103322    | SINAPI   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS CURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA                                                                                        | M²     | 57,99    | 579,90           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.2  | 87904     | SINAPI   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER D PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL                                                                               | M²     | 138,76   | 1.387,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.3  | 87530     | SINAPI   | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS                                                                       | M²     | 138,76   | 1.387,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.4  | 88415     | SINAPI   | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS                                                                                                                                                                | M²     | 138,76   | 1.387,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.5  | 88489     | SINAPI   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                               | M²     | 138,76   | 1.387,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.6  | 12036     | ORSE     | PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA ONDULADA MALHA 3/8"                                                                                                                                                                    | M²     | 4,60     | 46,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.7  | 102363-A  | SINAPI   | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, FIO 2,77 (12 BWG) E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA) | M²     | 244,28   | 2.442,80         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.8  | 100721    | SINAPI   | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)                                                                                                | M²     | 109,49   | 1.094,90         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.5.9  | 100749    | SINAPI   | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)                                                                               | M²     | 109,49   | 1.094,90         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6    |           |          | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6.1  | 105002    | SINAPI   | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL                                                                                                | UN     | 2,00     | 20,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6.2  | 94275     | SINAPI   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)                                                              | M      | 102,72   | 1.027,20         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6.3  | 94276     | SINAPI   | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)                                                             | M      | 10,05    | 100,50           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6.4  | 96617     | SINAPI   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM                                                                                                                                                | M²     | 188,89   | 1.888,90         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6.5  | 94994     | SINAPI   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM                                 | M²     | 188,89   | 1.888,90         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.6.6  | 12800-A   | ORSE     | JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM                                                                                                                                                                               | M      | 63,00    | 630,00           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7    |           |          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.1  | 101875    | SINAPI   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                          | UN     | 1,00     | 10,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.2  | 10794-A   | ORSE     | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 7/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE CRUZETA DE CONCRETO RETÂNGULAR 190MM                                                                                                                         | UN     | 4,00     | 40,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |

OBRA: EXECUÇÃO DE PÁTIOS PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA COI

ESTADO PERNAMBUCO

|                       |          |       |                               |                      |             |
|-----------------------|----------|-------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| Data do Realize:      | fev/2026 | Fonte | SINAPI - 02/2026 - Pernambuco | Encargos Sociais     | BDI         |
| Pátios SEM Cobertura: | 10 un    |       | ORSE - 01/2026 - Sergipe      | Tipo: Não Desonerado | SERV %:     |
|                       |          |       |                               | Horista: 113,84%     | DIF SERV %: |
|                       |          |       |                               | Mensalista: 70,11%   | FORN %:     |
|                       |          |       |                               |                      | 14,96%      |

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PATIO PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA

| Item   | Código    | Fonte  | Descrição                                                                                                                                                            | Und | Quant. | Quant. Repetição | Custo Unit | Valor Unit com BDI | Valor Total | Valor Unit com BDI e com DESCONTO | Valor Total com DESCONTO | Peso (%) |
|--------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 1.7.3  | 12808-A   | ORSE   | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR                                                                           | UN  | 8,00   | 80,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.4  | 97886     | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M                                    | UN  | 11,00  | 110,00           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.5  | 91917     | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | UN  | 4,00   | 40,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.6  | 91913     | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                           | UN  | 4,00   | 40,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.7  | 93008-A   | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, HORIZONTAL OU VERTICAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M   | 127,49 | 1.274,90         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.8  | 101562    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | M   | 60,00  | 600,00           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.9  | 91929     | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | M   | 509,96 | 5.099,60         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.10 | S-COD-013 | SINAPI | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                            | UN  | 4,00   | 40,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.11 | 93664     | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | UN  | 1,00   | 10,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.12 | 93662     | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2025                                                                          | UN  | 2,00   | 20,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 1.7.13 | 3290-A    | ORSE   | ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDALHA                                                                        | UN  | 3,00   | 30,00            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.0    |           |        | ARQUIBANCADA                                                                                                                                                         |     |        |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1    |           |        | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                                                                                                                                                 |     |        |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.1  | 96523     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)                                                                   | M³  | 26,93  | 269,30           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.2  | 96527     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)                                                                 | M³  | 3,86   | 38,60            |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.3  | 11636     | ORSE   | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                          | M²  | 124,48 | 1.244,80         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.4  | 96619     | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM                                                                             | M²  | 37,71  | 377,10           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.5  | 92759     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                 | KG  | 107,22 | 1.072,20         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.6  | 92761     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM FORNECIMENTO E MONTAGEM                                         | KG  | 420,79 | 4.207,90         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.7  | 92762     | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                      | KG  | 244,55 | 2.445,50         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.8  | 94964     | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L                                            | M³  | 10,36  | 103,60           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.9  | 11488     | ORSE   | LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA INFRAESTRUTURA                                                               | M³  | 10,36  | 103,60           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.10 | 89995     | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL                                                                                                   | M²  | 0,62   | 6,20             |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.11 | 96557     | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS                                                                                                      | M²  | 37,63  | 376,30           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.1.12 | 96995     | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE                                                                                                                                 | M³  | 20,51  | 205,10           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2    |           |        | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (FECHAMENTO)                                                                                                                             |     |        |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2.1  | 103322    | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA                     | M³  | 91,60  | 916,00           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2.2  | 101964    | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)      | M²  | 79,14  | 791,40           |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2.3  | 87904     | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL            | M²  | 202,97 | 2.029,70         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2.4  | 87530     | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS     | M²  | 219,41 | 2.194,10         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2.5  | 88415     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS                                                                                              | M²  | 219,41 | 2.194,10         |            |                    |             |                                   |                          |          |
| 2.2.6  | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS                                                                                             | M²  | 219,41 | 2.194,10         |            |                    |             |                                   |                          |          |
|        |           |        | TOTAL                                                                                                                                                                |     |        |                  |            |                    |             |                                   |                          |          |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura

|                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OBRA:                                                                                     |                                           | EXECUÇÃO DE PÁTIOS PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO |        |        |        |        |        |        |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| ITEM                                                                                      | DISCRIMINAÇÃO                             | VALOR (R\$)                                                                                                                                                                            | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês |
| PÁTIO MULTIUSO, SEM COBERTURA                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.1                                                                                       | PROJETO EXECUTIVO                         |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.2                                                                                       | IMPLANTAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.3                                                                                       | FUNDAÇÕES                                 |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.4                                                                                       | PISO DO PÁTIO                             |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.5                                                                                       | SIST. DE VEDAÇÃO VERTICAL (FECHAMENTO)    |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.6                                                                                       | SISTEMAS DE PISOS - PISO EXTERNO          |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 1.7                                                                                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| ARQUIBANCADA                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 2.1                                                                                       | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                      |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| 2.2                                                                                       | FECHAMENTO                                |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAIS                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| % DO ITEM                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL ACUMULADO                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| % ACUMULADA                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Desenvolvimento e Infraestrutura

**OBRA:** EXECUÇÃO DE PATIOS PARA MÚLTIPLOS USOS, COM ARQUIBANCADA, SEM COBERTURA, EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO

|                              |          |              |                               |                         |                |                    |        |
|------------------------------|----------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------|
| <b>Data do Reajuste:</b>     | fev/2026 | <b>Fonte</b> | SINAPI - 02/2026 - Pernambuco | <b>Encargos Sociais</b> |                | <b>BDI</b>         |        |
| <b>Pátios SEM Cobertura:</b> | 10 un    |              | ORSE - 01/2026 - Sergipe      | <b>Tipo:</b>            | Não Desonerado | <b>SERV %:</b>     | 22,08% |
| <b>Ambientes Funcionais:</b> | 00 un    |              |                               | <b>Horista:</b>         | 0,00%          | <b>DIF SERV %:</b> | -      |
| <b>Pátios COM Cobertura:</b> | 00 un    |              |                               | <b>Mensalista:</b>      | 0,00%          | <b>FORN %:</b>     | 14,96% |

**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PERNAMBUCO - DESONERADO**

| Item                         | Descrição                                                                                   | HORISTA % | MENSALISTA % |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>A</b>                     | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>                                                             |           |              |
| A1                           | INSS                                                                                        |           |              |
| A2                           | SESI                                                                                        |           |              |
| A3                           | SENAI                                                                                       |           |              |
| A4                           | INCRA                                                                                       |           |              |
| A5                           | SEBRAE                                                                                      |           |              |
| A6                           | Saário Educação                                                                             |           |              |
| A7                           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                         |           |              |
| A8                           | FGTS                                                                                        |           |              |
| A9                           | SECONCI                                                                                     |           |              |
| <b>B</b>                     | <b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>                                       |           |              |
| B1                           | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO                                                                  |           |              |
| B2                           | FERIADOS                                                                                    |           |              |
| B3                           | AXÍLIO - ENFERMIDADE                                                                        |           |              |
| B4                           | 13º SALÁRIO                                                                                 |           |              |
| B5                           | LICENÇA PATERNIDADE                                                                         |           |              |
| B6                           | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                         |           |              |
| B7                           | DIAS DE CHUVA                                                                               |           |              |
| B8                           | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                |           |              |
| B9                           | FÉRIAS GOZADAS                                                                              |           |              |
| B10                          | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                         |           |              |
| <b>C</b>                     | <b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>                                   |           |              |
| C1                           | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                     |           |              |
| C2                           | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                     |           |              |
| C3                           | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                          |           |              |
| C4                           | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA                                                           |           |              |
| C5                           | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                       |           |              |
| <b>D</b>                     | <b>REINCIDÊNCIAS</b>                                                                        |           |              |
| D1                           | REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B"                                                               |           |              |
| D2                           | REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO |           |              |
| <b>TOTAL (A + B + C + D)</b> |                                                                                             |           |              |

**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PERNAMBUCO - NÃO DESONERADO**

| Item                         | Descrição                                                                                   | HORISTA % | MENSALISTA % |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>A</b>                     | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>                                                             |           |              |
| A1                           | INSS                                                                                        |           |              |
| A2                           | SESI                                                                                        |           |              |
| A3                           | SENAI                                                                                       |           |              |
| A4                           | INCRA                                                                                       |           |              |
| A5                           | SEBRAE                                                                                      |           |              |
| A6                           | Saário Educação                                                                             |           |              |
| A7                           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                         |           |              |
| A8                           | FGTS                                                                                        |           |              |
| A9                           | SECONCI                                                                                     |           |              |
| <b>B</b>                     | <b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>                                       |           |              |
| B1                           | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO                                                                  |           |              |
| B2                           | FERIADOS                                                                                    |           |              |
| B3                           | AXÍLIO - ENFERMIDADE                                                                        |           |              |
| B4                           | 13º SALÁRIO                                                                                 |           |              |
| B5                           | LICENÇA PATERNIDADE                                                                         |           |              |
| B6                           | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                         |           |              |
| B7                           | DIAS DE CHUVA                                                                               |           |              |
| B8                           | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                |           |              |
| B9                           | FÉRIAS GOZADAS                                                                              |           |              |
| B10                          | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                         |           |              |
| <b>C</b>                     | <b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>                                   |           |              |
| C1                           | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                     |           |              |
| C2                           | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                     |           |              |
| C3                           | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                          |           |              |
| C4                           | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA                                                           |           |              |
| C5                           | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                       |           |              |
| <b>D</b>                     | <b>REINCIDÊNCIAS</b>                                                                        |           |              |
| D1                           | REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B"                                                               |           |              |
| D2                           | REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO |           |              |
| <b>TOTAL (A + B + C + D)</b> |                                                                                             |           |              |