

CODEVASF Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba										
OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA REGIÃO DA MATA PERNAMBUCANA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CODEVASF.								BDI Serviços (%):		23,39%
DATA: jan/26								BDI Diferenciado Serviços (%):		15,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:								R\$/m²	85,62	BDI Fornecimentos (%): 15,00%
PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	TIPO	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.S/BDI	PR. UNIT.C/BDI	C. TOT.S/BDI	P. TOT.C/BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 620.866,34	R\$ 766.054,40
1.1	CPU.1	Codevasf	Mobilização	SERV	kmxfrente	2.560,00	121,26	149,62	310.433,17	383.027,20
1.2	CPU.2	Codevasf	Desmobilização	SERV	kmxfrente	2.560,00	121,26	149,62	310.433,17	383.027,20
2			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO						R\$ 265.825,92	R\$ 327.999,36
2.1	Canteiro	Codevasf	Canteiro de Obras	SERV	und	32,00	812,18	1.002,14	25.989,76	32.068,48
2.2	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. <i>afl_03/2022_ps</i>	SERV	m²	512,00	468,43	577,99	239.836,16	295.930,88
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 1.107.202,09	R\$ 1.366.176,65
3.1	Adm Local	Codevasf	Administração Local da Obra	SERV	und	1,00	1.107.202,09	1.366.176,65	1.107.202,09	1.366.176,65
4			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 10.721.692,80	R\$ 13.225.587,20
4.1	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	SERV	t	53.760,00	187,05	230,80	10.055.808,00	12.407.808,00
4.2	4011353	SICRO	Pintura de ligação	SERV	m²	448.000,00	0,46	0,56	206.080,00	250.880,00
4.3	4915663	SICRO	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	SERV	m³	2.240,00	108,67	134,08	243.420,80	300.339,20
4.4	4915618	SICRO	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida - 100% Proctor modificado	SERV	m²	44.800,00	4,83	5,95	216.384,00	266.560,00
5			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO						R\$ 13.744.951,08	R\$ 15.806.683,75
5.1	CPU-13	CODEVASF	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	FORN	t	2.980,99	3.733,11	4.293,07	11.128.350,46	12.797.598,73
5.2	CPU-17	CODEVASF	TRANSPORTE CAP 50/70	FORN	t	2.980,99	610,61	702,20	1.820.222,30	2.093.251,17
5.3	CPU-15	CODEVASF	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	FORN	t	179,20	3.833,47	4.408,48	686.957,01	789.999,61
5.4	CPU-19	CODEVASF	TRANSPORTE RR-1C	FORN	t	179,20	610,61	702,20	109.421,31	125.834,24
6			SINALIZAÇÃO						R\$ 620.536,32	R\$ 765.536,64
6.1	5213440	SICRO	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SERV	und	192,00	294,79	363,74	56.599,68	69.838,08
6.2	5213464	SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SERV	und	192,00	294,83	363,79	56.607,36	69.847,68
6.3	5213863	SICRO	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	SERV	und	384,00	486,77	600,62	186.919,68	230.638,08
6.4	5213400	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	SERV	m²	15.360,00	20,86	25,73	320.409,60	395.212,80
7			DRENAGEM						R\$ 331.648,00	R\$ 408.499,20
7.1	4915777	SICRO	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	SERV	m	12.800,00	15,31	18,89	195.968,00	241.792,00
7.2	4915708	SICRO	Limpeza de sarjeta e meio-fio	SERV	m²	128.000,00	0,79	0,97	101.120,00	124.160,00
7.3	4915724	SICRO	Calibração mecanizada com fixador de cal	SERV	m²	15.360,00	2,25	2,77	34.560,00	42.547,20
8			PROJETO EXECUTIVO						R\$ 703.360,00	R\$ 864.640,0