


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL										
Municípios:		Diversos municípios na área de atuação da 7ª SR da Codevasf.								
Objeto:		Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR								
Referência:		SINAPI-PI - 08/2025, SICRO PI - 07/2025, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - outubro/2025								
PLANILHA RESUMO						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">BDI (%):</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 2px 10px;">27,58</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">ENCARGOS SOCIAIS (%):</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 2px 10px;">113,33</td> </tr> </table>	BDI (%):	27,58	ENCARGOS SOCIAIS (%):	113,33
BDI (%):	27,58									
ENCARGOS SOCIAIS (%):	113,33									
SEM DESONERAÇÃO										
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)				
1.0	13641	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR		UNID	40,00					
VALOR POR MÓDULO IMPLANTADO (R\$):										
VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO:										

CODEVASF 		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR	
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIABA	
		7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	
Municípios:	Diversos municípios na área de atuação da 7ª SR da Codevasf.		
Objeto:	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR		
Referência:	SINAPI-PI - 08/2025, SICRO PI - 07/2025, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - outubro/2025		
		BDI (%):	27,58
		ENCARGOS SOCIAIS (%):	113,33
MÓDULO MÍNIMO			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		Serviços gerais (módulo)				
1.1	COMP 01	Mobilização de pessoal e equipamento	Km	600,00		
1.2	COMP 02	Desmobilização de pessoal e equipamento	Km	600,00		
1.3	COMP 03	Administração Local	mês	1,00		
1.4	COMP 04	Placa de obra (3,60 x 1,80)m	m²	6,48		
2.0		Reservatórios e Sedimentador (módulo)				
2.1	COMP 05	Construção de 05 (cinco) unidades de reservatórios/tanques e sedimentadores	und	1,00		
2.3	COMP 07	Pintura da logomarca da codevasf com tinta a óleo em concreto	m²	1,05		
3.0		Biofiltro e componentes do Sedimentador e do Mecanismo de Recirculação (módulo)				
3.1	COMP 06	Construção e instalação do biofiltro e componentes de Recirculação (5 unidades cada)	und	1,00		
		TOTAL				



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
		MÓDULO	R\$	R\$		QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1.0	Implantação de reservatórios de água	40,00	-	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!
	TOTAL SIMPLES					4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!
	TOTAL ACUMULADO			-	#DIV/0!	20,00	-	#DIV/0!	8,00	-	#DIV/0!	12,00	-	#DIV/0!	16,00	-	#DIV/0!



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	%	MÊS 01			MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07		
		MÓDULO	R\$	R\$		QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1.0	Implantação de reservatórios de água	40,00	-	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!
	TOTAL SIMPLES					4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!
	TOTAL ACUMULADO			-	#DIV/0!	20,00	-	#DIV/0!	20,00	-	#DIV/0!	24,00	-	#DIV/0!	28,00	-	#DIV/0!



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO
PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	%	MÊS 01			MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10		
		MÓDULO	R\$	R\$		QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%	QUANT.	R\$	%
1.0	Implantação de reservatórios de água	40,00	-	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!
	TOTAL SIMPLES					4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!	4,00	-	#DIV/0!
	TOTAL ACUMULADO			-	#DIV/0!	20,00	-	#DIV/0!	32,00	-	#DIV/0!	36,00	-	#DIV/0!	40,00	-	#DIV/0!



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO					
SERVIÇO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR			SINAPI-PI - 08/2025, SICRO PI - 07/2025, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - outubro/2025	
COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS			Km	R\$
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SICRO PI - 5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	Ton	1,25		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				
COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS			Km	R\$
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SICRO PI - 5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	Ton	0,75		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				
COMP 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			UM	R\$
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,0000		
SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,0000		
SICRO PI - E9684	VEÍCULO LEVE - PICAPE 4 x 4 COM CAPACIDADE DE 1,10t - 147kw	h	15,0000		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				
COMP 04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M2	R\$
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SINAPI - 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000		
SINAPI - 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0000		
SINAPI - 004417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5X7* CM, MAÇARANDUBA, ANGILIM OU EQUIVALENTE	m	1,0000		
SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	m²	1,0000		
SINAPI - 005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,1100		
SINAPI - 004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,0000		
SINAPI - 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	m³	0,0100		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				
COMP 05	RESERVATÓRIO E SEDIMENTADOR (MÓDULO)			UNID	R\$
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
cotação 1	Forma em formato retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna), confeccionada com metalon 20 x 30 x 0,9mm	unid	15,00		
SINAPI - 041930	Tubo de PVC de 200 mm (Formas para colunas dos tanques)	m	9,00		
SINAPI -000367	Arcia Grossa (12,5m)	m³	12,5		
SINAPI - 001379	Cimento portland composto CP II-32 C	kg	3000		
SINAPI - 042407	Treliça de ferro (6,3 x 4,2 x 4,2 mm) (40 Peças de 3m)	m	120		
SINAPI - 043059	Ferro para construção Vergalhão 4,2 mm (35 barras de 12 m)	kg	45,5		
SINAPI - 88489	Pintura externa dos tanques em tinta látex acrílica, duas demãos	m²	48,37		
SINAPI - 93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	1,61		

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO					
SERVIÇO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR			SINAPI-PI - 08/2025, SICRO PI - 07/2025, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - outubro/2025	
SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,0000		
SINAPI - 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00		
SINAPI - 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				
COMP 06	BIOFILTRO E COMPONENTES DO SEDIMENTADO E DO MECANISMO DE RECIRCULAÇÃO (MÓDULO)		UNID	R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
cotação 2	Bomba submersa - Aplicação: lagos, aquários e tanques, vazão mínima de 1.950 L/h, coluna d'água (recalque) mínimo de 2,0 m, consumo máximo de 45 W, entrada de água de 2,4 cm e saída de 1,9 cm, voltagem: 220 V, com kit de manutenção/reparo - Modelo de referência: SB 2000	unid	15		
cotação 3	Balde de plástico, fundo plano, capacidade total mínima de 16 L	unid	10		
cotação 4	Corda torcida de polietileno (nylon) de 12 mm	kg	15		
cotação 5	Lacre plástico de nylon	unid	40		
cotação 6	Mangueira de silicone de 3 mm	m	4		
cotação 7	Garradas Pet de 2 litros com tampa	unid	20		
cotação 8	Mangueira safonada 40 mm para sifão (usada em limpeza para piscinas PVC SEV 1.1/2" azul E.V.A.)	m	20		
SINAPI - 009868	Tubo de PVC marrom soldável de 25 mm (3/4)	m	15		
SINAPI - 007122	Tê 90° Soldável Marrom 25mm (3/4") NBR 5648	unid	5		
SINAPI - 001185	Cap soldável de 25 mm de PVC marrom	unid	5		
SINAPI - 003904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid	5		
cotação 9	Mangueira Emborrachada Silicone (AZUL) 3/4 x 2,5 mm	m	10		
cotação 10	Tela plástica azul 4 mm para filtro da bomba (20 x 20 cm)	m²	0,2		
cotação 11	Tela plástica azul 4 mm mangueira sifão (30 x 30 cm)	m²	0,45		
SINAPI - 038075	Tomada Regua Barra Tripla 2p + T 20a	und	10		
SINAPI - 000939	M 2,37 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	250		
SINAPI - 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00		
SINAPI - 011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	kg	13,50		
SINAPI - 003315	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANAS E USO GERAL	kg	13,50		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				
COMP 07	PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		M2	R\$	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SEINFRA - 10035	AGUARRAS MINERAL	L	0,0700		
SINAPI - 003767	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	unid	0,4000		
SEINFRA - 11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1500		
SEINFRA - 12100	TINTA ÓLEO	L	0,3000		
SINAPI - 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0000		
SINAPI - 100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,6000		
	VALOR TOTAL				
	BDI (27,58%)				
	VALOR TOTAL COM BDI				